



NOTE:

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.  
Ubenaævnte mål er i mm.  
Koordinatsystem er i UTM32.  
Øvrige ledningsoplysninger er indhentet fra LER, Roskilde Kommune og FORS 2021.

Generelt for trærør:  
Alle trærør føres helt ind i bygninger hvorefter de lukkes med vandtæt bøsning

SIGNATUR:

Eksisterende bygning

Eksisterende bygning nedrives

Planlagt byggefelt

Projekteret:

El, > 10kV

El, 0,4kV

TDC Fiber 7 way ø45mm

RK Fibernet

Fibia 5 way ø20/15mm

Fibia 14 way ø7/4mm

Tændskab Vejbelysning inkl. måler  
3 stk (3P+N / 16A)

El skab

Radius el skab

Kabelblok

Fiberbrønd L: 1200 x B: 800 x H: 900

Hovedtavle

Ladestander 2 x 11kW fremtidige

1stk ø32mm foringsrør el

1stk ø50mm foringsrør kommunikation

Ladeskab fremtidig

1stk ø110mm el for fremtidige ladestander  
+ 1stk ø50mm for fremtidige kommunikation for ladestander

Tekniktunnel

Belysning mast

Belysnings mast

Belysning mast

Pullert belysning

Belysningskabel

Belysningskabel

Belysnings skab

Transformer station Trfs. xx 2x3m

Transformer station f Ladestander Trfs. xx

SHL\_A6\_K10\_H1\_601 C

|        |                                                           |                       |                           |               |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| D      | Kabel skab ved varmecentral tilføjet                      | 2025-03-18            | PEL                       | SNI           | PBM                       |
| C      | Ladestander placeret redigeret ved varmecentral og slotte | 2025-01-23            | PEL                       | SNI           | PBM                       |
| B      | Brænde placeret som udført                                | 2024-10-09            | PEL                       | PBM           | SNI                       |
| A      | Transformer T5 flytte og rørtracé tilpasset               | 2024-03-22            | PEL                       | SNI           |                           |
| Udgave | Betegnelsel/Revision                                      | Dato                  | Udført                    | Kontrol       | Godkendt                  |
| Sag:   | Roskilde Kommune<br>Centrale Sankt Hans                   | Projekt nr.:<br>Fase: | 10413930<br>Udbudsprojekt |               |                           |
| Emne:  | El<br>Eksisterende og projekterede ledninger              | Tegn. nr.:            |                           | Rev.:         |                           |
|        | Plan                                                      |                       | SHL_A6_K10_H1_601 C       |               |                           |
| Dato:  | 08/03-2024                                                | Udf.:<br>Kont.:       | PEL<br>SNI                | Godk.:<br>PBM | Skala: 1:500<br>594 x1470 |

Sortemosevej 19, 3450 Allerød  
niras@niras.dk | +45 4810 4200

\\niras\Infra\Proj\1010412364\CTT\_Drawing\SHL\_A6\_K10\_H1\_601.Dgn  
2025-03-20 10:39